

Položkový rozpočet

S:	22	Opravy a rekonstrukce pozemních komunikací v Ovesných Kladrubech
O:	1	
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113107121R00	Odstranění konstrukce ze štěrkdrtí v tl.60-80mm s naložením na dopravní prostředek	m2	2 450,97000	0,00	0,00
2	460120061R00	Odvoz na deponii do 1000m	t	778,55000	0,00	0,00
3	171201201R00	Uložení na deponii bez poplatku	t	1 164,00000	0,00	0,00
4	RJ	doplnění odvalem nebo frézovanou asf.drtí v tl.20mm na finální podklad pod ložný asfalt	m2	2 450,97000	0,00	0,00
5	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	3 739,47000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
6	573231111R00	postřik spojovací na stávající kryt - dávkování 0,3-0,5kg/m2	m2	8 821,43000	0,00	0,00
7	132201202R00	odstranění provizorní konstrukce komunikace v rýze (odkopávka) v tl.300mm mimo hlavní trasu,, naložení na dopravní prostředky (1288,5m2)	m3	386,00000	0,00	0,00
8	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm	m2	1 288,50000	0,00	0,00
9	564811111R00	doplnění frézovanou drtí nebo štěrkdrtí s prosypem do štěrku v tl.50mm	m2	1 288,50000	0,00	0,00
10	938909511	zametení plochy zbytkové asfaltové plochy před aplikací spojovacího postřiku	m2	5 081,96000	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
11	899332111R00	výšková úprava poklopu šachtového snížením	kus	10,00000	0,00	0,00
12	899331111R00	výšková úprava poklopu šachtového zvednutím	kus	63,00000	0,00	0,00
13	998276101R00	Přesun hmot trubní vedení <i>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>	t	1 864,94206	0,00	0,00
Díl:	VN	Příprava staveniště				0,00
14	005121 R	Zařízení staveniště,zajištění mobilního wc <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
15	919122132	zalití spár asfaltové komunikace v napojení - komůrková zálivka s vyfrézováním	m	100,00000	0,00	0,00
16	711661201R00	zalití spár asfaltové komunikace v napojení - přelitím	m	200,00000	0,00	0,00
17	569821111R00	úprava krajnic - dosypání v š=cca.400mm, tl.do 80mm	m	4 124,00000	0,00	0,00
18	I.K	statická zkouška - únosnost pláně nebo konstrukční vrstvy, četnost dle KZP	kpl	10,00000	0,00	0,00
19	998225111R00	Přesun hmot kryt asfaltový	t	2 544,25000	0,00	0,00
20	565141111R00	ACP 16, tl.60mm - š.do 3,0m	m2	1 601,33000	0,00	0,00
21	57713-4121	ACO 11, tl.40mm - š.nad 3,0m	m2	3 136,60000	0,00	0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

